

Station: Regenwasser Unterbreitenlohe
Bemerkung : Tiefenbach

Datum : 20.12.2022

DETAILLIERTE FLÄCHENERMITTLUNG

Flächen	Art der Befestigung	A_E in ha	Ψ_m	A_U in ha
Straße	Asphalt	0,079	0,9	0,071
Dächer	Ziegel	0,47	0,9	0,423
Flächenbefestigung	Betonpflaster	0,47	0,5	0,235

=====

	1,019	0,729
--	-------	-------